

POPIS DEL S PREDIZMERAMI ZA REKONSTRUKCIO JP 983341 HRASTOVEC-IVANČIČ; L=494,00

	A. PREDDELA	količina	cena/enoto	cena/enoto	Vrednost
1.	Zavarovanje gradbišča s postavitvijo in odstranitvijo ustrezne cestno prometne signalizacije za ves čas gradnje				
	kom	1,00			
2.	Zakoličba in zavarovanje vseh obstoječih podzemnih instalacij v skladu z navodili upravjalcev. Obračun po dejanskih stroških				
	ocena	1,00			
3.	Dvig vodovodnih kap na višino nivelete				
	kom	3,00			
4.	Grederski odriv bankin s čiščenjem roba asfalta (vozišča)				
	m1	935,00			
5.	Odstranitev-štemanje betonske klačine ob obstoječi betonski muldi širine 30 cm, debeline 5cm komplet z vsemi deli				
	m1	60,00			
6.	Strojno rezanje asfalta deb. 7 cm z vsemi potrebnimi deli				
	m1	18,00			
7.	Nepredvidena dela 5%				
	PREDDELA SKUPAJ				
	B. SPODNJI USTROJ-ZEMELJSKA DELA				
1.	Široki strojni izkop zemlje III. kategorije - IV. kategorije za razširitev ceste, oziroma poglobitev spodnjega ustroja z delnim nakladanjem na kamion oz. planiranjem ob trasi ter odovz v trajno deponijo v oddaljenosti do 3,0km				
	m3	40,00			

2.	Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja do točnosti + - 2cm ter zbitost min. 40 Mpa				
	m ²	60,00			
3.	Nepredvidena dela 5%				
	SPODNJI USTROJ SKUPAJ:				
	C. ZGORNJI USTROJ				
1.	Dobava ter vgrajevanje gramoza od stene (0-60) za tampon in razširitev ceste s potrebnim razgrinjanjem, valjanjem in vlaženjem po potrebi, debeline 20 do 40 cm				
	m ³	50,00			
2.	Dobava ter vgrajevanje nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (0-32) v debelini 10 cm s potrebnim razgrinjanjem, valjanjem in vlaženjem po potrebi				
	m ³	12,00			
3.	Fino planiranje planuma zgornjega ustroja s točnostjo + - 1cm z ustreznimi prečnimi nagibi, valjanje do zbitosti 90Mpa ter vlaženjem po potrebi				
	m ²	70,00			
4.	Izvedba izravnave deformiranega obstoječega asfalta z asfaltno maso BD 0/22				
	t	120,00			
4.	Čiščenje in pobrizg z bitumensko emulzijo obstoječe asfaltne prevleke ter strojno polaganje zgornje nosilne plasti bitugramoznega drobljenca BNOS 0/16 v debelini 6 cm z vsemi potrebnimi deli				
	m ²	1.350,00			
5.	Isto kot postavka 4 le mulda širine 0,5m in globine 5cm, vključno z komplet pripravo				
	m ¹	130,00			
6.	Izdelava bankine širine 0,5m in berme širine 0,2m za muldo iz drobljenca (0-32) s potrebnim komprimiranjem				
	m ²	470,00			

7.	Nepredvidena dela 5%				
	ZGORNJI USTROJ SKUPAJ:				
	D. ODVODNJAVANJE IN UREDITVENA DELA				
1.	Kompletna naprava propusta iz betonske cevi fi 30 dolžine 6,00 m 1-izkop, polno obetoniranje cevi, zasip				
	kom	1,00			
2.	Kompletna naprava glave propusta z vsemi potrebnimi deli				
	kom	1,00			
3.	Kompletna naprava vtočnega jaška iz beton. cevi fi 50 s stranskim vtokom in beton. pokrovom vključno z izkopom in zasipom				
	kom	1,00			
4.	Humosiranje površin po končanih dleih				
	m ²	335,00			
5.	Dobava mat. in naprava plitve drenaže pod muldo z izkopom in betonsko podlago MB 10, deb. 6cm, zasip z drenažnim materialom ter drenažne cevi raudril DN100				
		130,00			
6.	Izvedba kanalizacija iz UKC fi 300 komplet izkop, betonska posteljica, obetoniranje cevi ter zasip				
	m1	45,00			
7.	Čiščenje gradbišča po končanih delih				
	m1	335,00			
8.	Dobava in postavitve prometnih znakov vključno z drogom in temeljem				
	kom	4,00			
9.	Izkop plitvega jarka 0,25m ³ /m1 v zemljini III. ktg. z nakladanjem na kamion ter odvoz v deponijo do 0,3km				
	m1	150,00			
8.	Nepredvidena dela 5%				

	ODVODNJAVANJE IN UREDITVENA DELA SKUPAJ				
	SKUPAJ:				
	A. PREDDELA				
	B. SPODNJI USTROJ-ZEMELJSKA DELA				
	C. ZGORNJI USTROJ				
	D. ODVODNJAVANJE IN UREDITVENA DELA				
	SKUPAJ:				
	DDV				
	SKUPAJ Z DDV				