

POPIS DEL S PREDIZMERAMI ZA MODERNIZACIJO JPGORENJSKI VRH-PLAJNŠEK; L=223,00 m

	A. PREDDELA	količina	cena/enoto	Vrednost
1.	Zavarovanje gradbišča s postavitvijo in odstranitvijo ustrezne cestno prometne signalizacije za ves čas gradnje			
	kom	1,00		
2.	Zakoličba in zavarovanje vseh obstoječih podzemnih instalacij v skladu z navodili upravljalcev. Obračun po dejanskih stroških			
	ocena	1,00		
3.	Dvig vodovodnih kap na višino nivelete			
	kom	2,00		
4.	Zakoličba in postavitve prečnih profilov za razširitev ceste ter odstranitve po končanih delih (e=30m1)			
	kom	7,00		
5.	Nepredvidena dela 5%			
	PREDDELA SKUPAJ			
	B. SPODNJI USTROJ-ZEMELJSKA DELA			
1.	Široki strojni izkop(humos) zemlje III. kategorije - IV. kategorije za razširitev ceste, oziroma poglobitev spodnjega ustroja z delnim nakladanjem na kamion oz. planiranjem ob trasi ter odovz v trajno deponijo v oddaljenosti do 0,3km			
	m ³	295,00		
2.	planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja do točnosti + - 2cm ter zbitost 40 Mpa			
	m ²	890,00		
3.	Sodelovanje geomehanika ob izvedbi spodnjega in zgornjega ustroja			
	kom	1,00		
4.	Nepredvidena dela 5%			

	SPODNJI USTROJ SKUPAJ:			
	C. ZGORNJI USTROJ			
1.	Dobava ter vgrajevanje gramoza od stene (0-60) za tampon in razširitev ceste s potrebnim razgrinjanjem, valjanjem in vlaženjem po potrebi, debeline 20 do 40 cm			
	m ³	175,00		
2.	Dobava ter vgrajevanje nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca (0-32) v debelini 10 cm s potrebnim razgrinjanjem, valjanjem in vlaženjem po potrebi			
	m ³	88,00		
3.	Fino planiranje planuma zgornjega ustroja s točnostjo + - 1cm z ustreznimi prečnimi nagibi, valjanje do zbitosti 90Mpa ter vlaženjem po potrebi			
	m ²	860,00		
4.	Strojno polaganje zgornje nosilne plasti bitugramoznega drobljenca BNOS 0/16 v debelini 6 cm z vsemi potrebnimi deli			
	m ²	650,00		
5.	Isto kot postavka 4 le mulda širine 0,5m in globine 5cm, vključno z komplet pripravo			
	m ¹	170,00		
6.	Izdelava bankine širine 0,5m in berme širine 0,2m za muldo iz drobljenca (0-32) spotrebnim komprimiranjem			
	m ²	175,00		
7.	Nepredvidena dela 5%			
	ZGORNJI USTROJ SKUPAJ:			
	D. ODVODNJAVANJE IN UREDITVENA DELA			
1.	Kompletna naprava propusta iz betonske cevi fi 30 dolžine 6,00 m1-izkop, polno obetoniranje cevi zasip			

	kom	1,00		
2.	Kompletna naprava glave propusta z vsemi potrebnimi deli			
	kom	1,00		
3.	Kompletna naprava vtočnega jaška iz beton. cevi fi 50 s stranskim vtokom in beton. pokrovom vključno z izkopom in zasipom			
	kom	1,00		
4.	Humosiranje površin po končanih dleih			
	m ²	225,00		
5.	Dobava mat. in naprava plitve drenaže pod muldo z izkopom in betonsko podlago MB 10, deb. 6cm, zasip z drenažnim materialom ter drenažne cevi raudril DN100	225,00		
6.	Dobava in montažne betonske hodourniške kanalete, širine 50cm na gramozno podlago(izpusti)			
	m1	150,00		
7.	Čiščenje gradbišča po končanih delih			
	m1	225,00		
8.	Dobava in postavitve prometnih znakov vključno z drogom in temeljem			
	kom	4,00		
9.	Dobava ter montaža tipske jeklene pocinkane cestne ograje vključno s končnim elementom			
	m1	150,00		
10.	Nepredvidena dela 5%			
	ODVODNJAVANJE IN UREDITVENA DELA SKUPAJ			
	SKUPAJ:			
	A. PREDDELA			
	B. SPODNJI USTROJ-ZEMELJSKA DELA			
	C. ZGORNJI USTROJ			
	D. ODVODNJAVANJE IN UREDITVENA DELA			

	SKUPAJ:			
	popust			
	DDV			
	SKUPAJ Z DDV			

