



**OBČINA ZAVRČ**  
Zavrč 11, 2283 Zavrč

---

## TEHNIČNO POROČILO

*Po naročilu občine Zavrč smo izdelali minimalno dokumentacijo (tehnično poročilo popis del s predizmerami) za operacijo »REKONSTRUKCIJA JP 983341 HRASTOVEC-IVANČIČ« v občini Zavrč.*

*Dela obsegajo modernizacijo obstoječe lokalne ceste v dolžini 494m in širini 2,50m + 2 x 0,50 m (bankina) ter ureditev odvodnjavanja.*

*Ob trasi bo potrebno posameznim objektom (stanovanjem) prilagoditi horizontalni in vertikalni potek trase zaradi normalnega dostopa do teh objektov.*

*Obravnavani odsek ceste je v slabi asfaltni prevleki.*

*Zaključna plast asfaltnega vozišča se bo izvedla iz asfaltne zmesi BNOS -0/16 deb 6 cm v uvaljani debelini na predhodno izvedeno izravnavo iz asfaltne zmesi BD 0/16 povprečne debeline 5cm.*

*Za odvodnjavanje meteornih vod se bodo izvedle mulde širine 50cm in globine 6 cm, vključno z vtočnimi jaški fi 50 cm z etonskim pokrovom in stranskim vtokom in propusti iz betonskih cevi fi 30, katere so polno obetonirane. Na propustih se izdelajo betonske vtočne oz. iztočne glave.*

*Pri muldah se izvede berma širine 30cm. Bankine se izvedejo iz sekanca 0/32 ter se ustrezno uvaljajo. Na površinah ob lokalni cesti, katere se ob gradnji poškodujejo je po končanih delih vzpostaviti v prvotno stanje, brežine pa humosirati ter posejati travno seme.*

*Vsi priključki se izvedejo širine do 3,0m ter dolžine 10m<sup>1</sup>. Vsa ostala tehnična vprašanja se bodo urejala tekom gradnje z odgovornim nadzornikom investitorja!*

Sestavil:  
Slavko BRATUŠA, inž. gradb.