

## TEHNIČNO POROČILO

*Po naročilu občine Zavrč smo izdelali minimalno dokumentacijo (tehnično poročilo popis del s predizmerami) za operacijo »Rekonstrukcija JP 983181 Jurgec-Ponudič« v občini Zavrč.*

*Dela obsegajo modernizacijo obstoječe javne poti v dolžini 225m in širini 3,00m + 2 x 0,50 m (bankina ali mulda) ter ureditev odvodnjavanja.*

*Obravnavani odsek ceste je v slabi makedamski izvedbi in nezadostni širini.*

*Izvedli se bodo izkopi zemljine III.krg za širitev in peto nasipa ter za poglobitve. Izkopani material se bo deponiral ob trasi ceste ter odvoz v trajno deponijo v oddaljenosti do 0,3km.*

*Na pripravljen planum spodnjega ustroja planiran ter uvaljan do zbitosti 80Mpa, se bo vgradila tamponska plast gramoza od stene deb. Od 20-40cm s potrebnim valjanjem, na katero se bo vgradila plast drobljenega gramoza v deb. 10 cm, splaniran na točnost  $\pm 1$  cm ter utrjen do predpisane zbitosti 90Mpa s potrebnim vlaženjem.*

*Izvedla se bo protiprašna prevleka oz. strojno polaganje nosilne plasti bitugramoza drobljenca BNOS 0/16 v debelini 6cm .*

*Izvedle se bodo plitve drenaže pod muldo z izkopom na betonsko podlag, ter zasip z drenažnim materialom ter drenažne cevi.*

*Bankine se izvedejo v širini 0,5m in berme širne za muldo iz drobljenca 0/32 ter se ustrezno uvaljajo in kompromirajo. Na površinah ob cesti, katere se ob gradnji poškodujejo je po končanih delih vzpostaviti v prvotno stanje, brežine pa humosirati ter posejati travno seme. Vsi priključki se izvedejo širine 0,50m<sup>1</sup> ter dolžine 5m<sup>1</sup>. Vsa ostala tehnična vprašanja se bodo urejala tekom gradnje z odgovornim nadzornikom investitorja!*

*Sestavil:  
Slavko BRATUŠA, inž. gradb.*